



Lage

Uhlandstraße 14, 70182 Stuttgart, Mitte

Mietflächen befinden sich in EG und UG. Die Hauptarbeiten finden im EG statt

Fertigstellung: April 2023 (Priorisierung EG)

Angebote inkl. Entsorgung, Anlieferung und Montage in Abstimmung mit IFG

LEISTUNGEN Schreinerarbeiten

- Küchenzeile (pos. 1)

Küchenzeile inkl. Herd, Spülmaschine, Waschbecken und eingebauter Kühlschrank.

Maßen ca. 3400x600mm. Mit verschließbarer Front (wird noch definiert)

- Hochtisch in Phone booth (pos.2)

Tischplatte an Wand befestigt. Ca. 1250x600mm

- Schrank/Regalwand in Meetingraum (pos. 3)

Schreineranfertigung oder teilweise angepasste Fertigprodukt ca. 3800x600mm

- Konferenztisch (pos. 4)

Oval/abgerundeter Konferenztisch. Ca.1400x3600mm

- Regalwand/Sideboard in Open Space (pos. 5)

Unterschränke mit Stauraum, ca. 4400x450mm

Evtl. als Fertigprodukt möglich, oder teilweise von Schreiner angepasst

- Tische in work booths (pos. 6 und pos. 7)

Tischplatte an Wand befestigt ca. 600x800mm

- Trennwand (pos. 8)

Trennwand als Holzrahmenbau, T form. Raumhoch. Evtl von Trockenbauer-Maler

- Sitzbank (pos. 9)

Sitzbank entlang der Fassade mit ca. 450mm Sitztiefe. Die Sitzbank wird über den Heizkörpern angebracht, daher werden Schlitz/Langlöcher für Wärmezirkulation benötigt.

BESTANDBILDER







