



Lage

Uhlandstraße 14, 70182 Stuttgart, Mitte

Mietflächen befinden sich in EG und UG. Die Hauptarbeiten finden im EG statt

Fertigstellung: April 2023 (Priorisierung EG)

Angebote inkl. Entsorgung, Anlieferung und Montage in Abstimmung mit IFG

LEISTUNGEN Trockenbau/ Maler

- Rückbau und Entsorgung der kompletten Bestandstapete
ca. 360 m²
- Vorbereitung Untergrund für Beschichtung mit Dispersionsfarbe
ca. 360 m²
- Wandbeschichtung mit Dispersionsfarbe, inkl. Stützen
ca. 390 m²
- Vorbereitung Untergrund für Wandfliesen
ca. 22 m² (Küche + Außenwand Meetingraum)
- Verlegen von Wandfliesen
ca. 22 m²
- Lieferung und Montage von Trockenbauwand raumhoch (pos. 1, pos.2)
ca. 12 m²
- Lieferung und Montage Deckenschott zwischen OK Meetingraum bis UK Rohdecke
H= 20 cm
ca. 17m²
- Ggf. Rückbau und Entsorgung OWA- Decke
ca. 97 m²
- Ggf. Beschichtung Betondecke
ca. 97 m²
- Beschichtung Bestandsdecke Eingangsbereich, Keller und WC
ca. 64 m²

BESTANDBILDER









